

### **Opis przedsięwzięcia**

Oczyszczenie powierzchni elewacji przy pomocy szczotek stalowych – dotyczy powierzchni elewacji ze skutym tynkiem. Otynkowanie elewacji tynkiem renowacyjnym do wysokości ca 1,25 m ponad poziomem terenu. Czyszczenie, dezynfekcja pozostałej części elewacji tynkowanej kościoła.

Przedmiar robot:

1. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne , ponad 5 m2 – 144,438 m2
2. Analogia. Odsalanie murów ceglanych za pomocą okładów z nasyczonej wodą destylowaną pulpy celulozowej. – 144,438 m2
3. Impregnowanie muru metodą opryskiwania – 144,4375 m2
4. Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie. Tynk renowacyjny – 144,438 m2
5. Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie – 1.045,5125 m2
6. Czyszczenie ściernie filarów, pilastrów, gzymsów – 183,445 m2
7. Analogia. Dezynfekcja powierzchni tynkowanych 1% alkoholowym roztworem – 1.228,958 m2
8. Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy wapiennej, profile ciągnione zwykłe o szer. do 40 cm. – 20,00 m.

Więcej informacji można uzyskać od proboszcza ks. Radosława Sławińskiego – tel. 62 7216 913,  
e-mail: radula69@wp.pl